贵州省建材产品质量检验检测院 检验报告

报告编号: 24B01121 共 3 页 第 2 页

抽查现场生产的产品中各原料配比:

原料名称	磷建筑石膏	重钙	玻化微珠	外加剂	/	/	合计
配比(%)	90	5. 5	4. 2	0. 3	/	/	100.0

磷建筑石膏掺兑比例:90%

备注 表中各原料配比仅反映抽样当日实际生产情况。